

実 施 設 計 承 認

理 事 長	業務執行理事 (兼) 事務局長	業務執行理事 (兼) 業務部長	総務課長	業務企画 課 長	工務課長	課 員	課 員
		次長(兼) 所 長	副所長	施設課長	工務課長	課 員	課 員
(事業区分) 広島港出島地区廃棄物等埋立処分事業費				(中) 施設整備費	(小)		
業 務 概 要							
<p>受入施設内部擁壁設置工事 1 式</p> <p>内部増設擁壁：S造 L = 23.8 m</p> <p>内部増設擁壁基礎部：SRC造, 改修面積 (基礎部) A = 107 m²</p> <p>内部既設アスファルト舗装撤去, 復旧 A = 134 m²</p>							

一般財団法人広島県環境保全公社

令和 2 年度

広島港出島地区廃棄物等埋立処分場
受入施設内部擁壁設置工事

(広島市南区出島四丁目 1 番 4 号)

当初・第 回変更

仕様書

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費									
内部擁壁設置工事		1			式				
既設内部アスファルト 舗装撤去・復旧工事		1			式				
交通管理工		1			式				
直接工事費									
共通仮設費									
共通仮設分		1			式				
純工事費									
現場管理費		1			式				
工事原価									
一般管理费率分		1			式				
契約保障費		1			式				
一般管理費計									
工事価格		1			式				
消費税相当額		1			式				
工事費計		1			式				

内部擁壁増設工事		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	4.2	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=27 S15 粗骨材20	85.7	m3			
構造体強度補正	基礎CON(3N補正)	85.7	m3			
混和剤	高性能AE減水剤 スランプ 15cm 発注強度 3.0 N/mm ²	85.7	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m ³ /回程度 S15~S18 — 圧送費、基本料別途	4.2	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50~100m ³ /回 S15~S18 — 圧送費、基本料別途	85.7	m3			
コンクリートポンプ 圧送	30m ³ 以上 50m ³ /回未満 基本料金別途加算	4.2	m3			
コンクリートポンプ 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	85.7	m3			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	1.	回			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m ³ 以上100m ³ /回未満	1.	回			
計						

細目別内訳

内部擁壁増設工事		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(材料費)						
鋼材費(SS400)	H-500*200*10*16	9.16	t			
鋼材費(SS400)	H-350*350*12*19	11.83	t			
鋼材費(SS400)	H-350*175*7*11	0.39	t			
鋼材費(SS400)	[-250*90*9*13	5.62	t			
鋼材費(SS400)	L-300*90*10*16	0.4	t			
鋼材費(SS400)	L-90*90*6	0.85	t			
鋼材費(SS400)	PL-19	0.99	t			
鋼材費(SS400)	PL-12	11.83	t			
鋼材費(SS400)	PL-9	2.57	t			
鉄骨スクラップ	H2	-1.26	t			
高力ボルト(S10T)	M20(L=45)	166.	組			
高力ボルト(S10T)	M20(L=50)	1,073.	組			
高力ボルト(S10T)	M20(L=60)	50.	組			
高力ボルト(S10T)	M22(L=65)	166.	組			

内部擁壁増設工事		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(施工費)						
鉄骨工場加工組立	★工場溶接共	42.21	t			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 素地C種	518.	m ²			
鉄骨建て方		42.21	t			
現場溶接	隅肉溶接6mm換算	1,707.	m			
超音波探傷検査		30.	か所			
高力ボルト本締め		1,400.	本			
建て方機械損料	フアレンクレーン4.9t吊り(オペレーター付き)	3.	日			
場内小運搬	手間のみ	42.21	t			
鉄骨運搬	6t車	42.21	t			
小計						
(その他)						
現場溶接あとグラインダー処理		151.	m			
ウェブ貫通孔	φ26	42.	か所			
計						

